宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

2026 年 10 月 21 日

宁夏回族自治区地震局
应急指挥大厅升级改造
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造 价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年10月18日

复核时间：2026年10月27日

工程量清单总说明

工程名称：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目

一、工程概况：

本项目为宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目，包含装应急指挥大厅、控制室、过道、应急多功能、技术服务室、新闻发布厅等改造范围内的建筑内部局部装修、强电、弱电网络、音视频会议系统改造、局部消防应急照明改造、局部火灾自动报警改造等内容。

二、编制依据

1、本工程依据美华建筑设计有限公司提供的《宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目》施工图纸及答疑编制；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50586-2013《通用安装工程工程量计算规范》。

3、宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目《施工招标文件》。

4、本工程编制依据2019年《宁夏回族自治区建筑工程计价定额》、2019年《宁夏回族自治区2019年区装饰装修工程计价定额》、2019年《宁夏回族自治区建筑安装工程计价定额》、2019年《宁夏回族自治区修缮工程计价定额》及《2019年建筑工程费用定额》。

5、取费类别：**单独装饰装修工程三类 安装工程三类**。

6、《宁夏工程造价》2026年第4期价格银川地区价格，不足部分按市场价除税价计入。

7、计税方式按增值税9%计取。

8、暂估价说明：本项目无暂估价；

9、暂列金说明：本项目按80000元计入(不含税）；

10、国家级地方有关法律、法规和规章制度及相关解释；

11、其他有关文件、资料；

三、其他说明：

1、本项目含渣土费 如发生按照最终以渣土管理部门及税务部门出具的渣土票据结算（票据上必须标明项目名称）。

2、投标人应在报价中考虑由于协调原因而引起的工期延误或窝工等而发生的费用。

3、现场情况:以自行现场踏勘情况为准。

4、工程量清单中对工程内容只作重点描述，详细情况见招标文件及招标人要求；组价时投标人应结合现场勘察情况，包括完成所有工序的工作内容，综合考虑报价。

5、投标人应充分考虑现场实际情况对工程实施的影响（环境、时间等因素），并作出报价。

6、施工图中提及的型号仅为说明技术标准的参照品牌，非指定品牌。承包人采购应优先满足清单项目特征技术参数，可选用性能、质量不低于参照品牌、接口匹配、系统兼容的其他品牌；选用替代品牌时，承包人须提交技术资料报审，经建设单位、监理单位审批同意后方可实施，相关费用及验收风险由承包人承担。

7、其他说明详见招标文件有关规定。

8、材料进场前应提供样品征询建设单位意见。

9、现场为办公场所，施工时应按照建设单位的办公需求安排施工部位及顺序、时间等。

单位工程费用汇总表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目		
1.1	拆除项目		
1.2	新建项目		
1.3	措施项		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
2.2.1	其中：安全文明措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔与现场签证		
4	税金		
投标报价合计=1+2+3+4			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除项目						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.部位:地震应急指挥大厅隔墙、控制室墙面 2.拆除的基层类型:木龙骨及木饰面拆除 3.含墙面造型、木质踢脚等	m2	92.7			
2	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:原有隔墙 2.砌体材质:石膏空心砌块墙体 3.拆除高度:4.2m以内 4.拆除砌体的截面尺寸:100~200mm 5.含垂直及水平运输至临时堆砌点	m3	18.48			
3	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:抹灰面油漆及腻子拆除	m2	159.23			
4	011610002001	门拆除	1.原有室内门拆除（门套及五金等全部构件） 2.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 3.堆放至建设单位指点地点	樘	8			
5	011610002002	金属门窗拆除	1.原有窗拆除 2.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 3.堆放至建设单位指点地点	樘	9			
6	011605002001	石材块料拆除	1.拆除的基层类型:石材	m2	6.06			
7	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:踢脚拆除	m2	7.49			
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原有天棚拆除 2.含天棚面板、龙骨、检修口、送风口、不在利旧的窗帘盒等附件 3.含脚手架等	m2	433.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.原有主席台拆除 龙骨利旧 2.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 3.堆放至建设单位指点地点	m2	51.8			
10	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1.原有防静电地板拆除 2.废弃	m2	35.87			
11	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除物外弃 2.运距:外弃运距由投标单位自行考虑 3.含渣土消纳费	m3	45.21			
12	01B001	渣土费	1.渣土费 2.按照银川市有关文件执行 3.暂按7.34元/立方计入（除税价），此费用不可竞争 4.最终以渣土管理部门出具的渣土票据结算（票据上必须标明项目名称）	m3	45.21			
		分部小计						
		新建项目						
		地面						
		地震应急指挥大厅						
13	011104002001	竹、木（复合）地板-龙骨	1.部位:应急指挥大厅舞台 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*20*2mm镀锌方管基础@600*600（龙骨利旧）	m2	52.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011104002002	竹、木（复合）地板	1.部位:应急指挥大厅主席台 2.基层材料种类、规格:12厚竹胶板铺设基层 10mm地膜 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚实木复合木地板,地板胶粘剂粘铺(背面满刷木材防腐剂)楼（甲方选样） 4.防护材料种类:地板漆2道(地板成品已带油漆或复合地板则无此道工序) 5.含包边、封边、收边等 6.其他详见设计文件及23J909-3-63 楼E1	m2	52.87			
15	011104004001	防静电活动地板	1.部位:维修通道 2.支架高度、材料种类:200mm 可调镀锌支架+横梁架空框架层 导电接地系统层详见15D02-27 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm（甲方选样）全钢制架空防静电地板，板块间导电胶条 4.地面界面剂1道 混凝土密封剂1道 5.详见设计文件	m2	14.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011104001003	地毯楼地面	1.部位:指挥大厅 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*5mm防静电块毯（甲方选样） 3.防护材料种类:使用120#汽油或二甲苯清理地面杂质,彻底清除浮尘、油污,保证基层干燥洁净。选用厚度0.02mm、宽度30mm的铜条作为接地导电网,保证静电导流通路连续稳定,符合GB50944-2013的安全强制要求。 4.粘结材料种类:根据房间实际尺寸裁剪地毯,每段长度比对应房间长度多出20mm,预留余量便于后续张紧固定,带图案的地毯提前核对拼花位置,避免图案错位。 5.压线条种类:沿房间四周距墙角10-20mm处固定倒刺板,门口等交接位置安装铝合金收口压条,衬垫采用点粘法固定在基层上,距离倒刺板边缘预留10mm空隙。在干燥清洁的地面均匀涂刷导电胶液,晾置20-30分钟至手触不粘状态,同时在静电地毯黑色导电底层涂刷一遍导电胶,将地毯精准对位铺设后,使用重辊反复滚压5次以上,保证粘合牢固无空鼓。 6. 严格遵循《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013中第9章“防静电地毯地面”的专项要求,同时配套执行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的相关要求。 7.含包边、封边、收边等 8.详见23J909-3-100-楼C1及设计文件	m2	208.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		应急多功能厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011104001006	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*5mm防静电块毯（甲方选样） 2.防护材料种类:使用120#汽油或二甲苯清理地面杂质,彻底清除浮尘、油污,保证基层干燥洁净。选用厚度0.02mm、宽度30mm的铜条作为接地导电网,保证静电导流通路连续稳定,符合GB50944-2013的安全强制要求。 3.粘结材料种类:根据房间实际尺寸裁剪地毯,每段长度比对应房间长度多出20mm,预留余量便于后续张紧固定,带图案的地毯提前核对拼花位置,避免图案错位。 4.压线条种类:沿房间四周距墙角10-20mm处固定倒刺板,门口等交接位置安装铝合金收口压条,衬垫采用点粘法固定在基层上,距离倒刺板边缘预留10mm空隙。在干燥清洁的地面均匀涂刷导电胶液,晾置20-30分钟至手触不粘状态,同时在静电地毯黑色导电底层涂刷一遍导电胶,将地毯精准对位铺设后,使用重辊反复滚压5次以上,保证粘合牢固无空鼓。 5. 严格遵循《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013中第9章“防静电地毯地面”的专项要求,同时配套执行《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的相关要求。 6.含包边、封边、收边等 7.详见23J909-3-100-楼C1及设计文件	m2	80.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		控制室						
18	011104004003	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:200mm 可调镀锌支架+横梁架空框架层 导电接地系统层详见15D02-27 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm全钢制架空防静电地板（甲方选样），板块间导电胶条 3.地面界面剂1道 混凝土密封剂1道 4.详见设计文件	m2	16			
		分部小计						
		分部小计						
		墙面						
		应急多功能厅						
19	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:石膏空心砌块 2.封堵门洞 3.含脚手架等	m3	0.84			
20	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:应急多功能厅 2.墙体类型:既有拆除后的墙面 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DP m5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平）运距自行由投标单位自行考虑 4.界面剂一道 5.详见设计文件及23J9097-7- 内4C 6.含脚手架等	m2	7.08			
21	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:应急多功能厅 2.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.含脚手架等	m2	78.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010605002009	钢板墙	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨造型墙 2.其他:详见设计文件及图集《轻钢龙骨内(隔)墙03J502-1》。 3.含脚手架等	m2	52.2			
23	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:铁件	t	0.15			
24	011207001002	墙面装饰板	1.部位:应急多功能厅 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm壁布纹防撞碳晶板 3.含包边、封边、收边、压条等 4.其他详见设计文件 5.含脚手架等	m2	28.88			
25	011207001003	墙面装饰板	1.部位:应急多功能厅 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm蓝色防撞碳晶板 3.含包边、封边、收边、压条等 4.其他详见设计文件 5.含脚手架等	m2	11			
26	011508002002	有机玻璃字	1.字体规格:20mm水晶字	个	20			
27	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料种类、规格、颜色:木纹不锈钢踢脚线（8mm不锈钢） 3.基层材料种类、规格:9mm厚OSB阻燃板	m	35.3			
		分部小计						
		地震应急指挥大厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010605002002	钢板墙	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨隔墙 龙骨间距400mm 100系列轻钢龙骨 2.厚度:100mm 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:双层12mm厚石膏板打底，中间填充 100mm 厚 A 级岩棉，隔声量≥45dB，容重80KG/M3 隔墙均到楼板(梁)底。 4.防火要求:耐火极限≥1.0h 燃烧性能等级A级 5.其他:详见设计文件及图集《轻钢龙骨内(隔)墙03J502-1》。 6.含脚手架等	m2	43.54			
29	010605002004	钢板墙板	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨隔墙 Q75系列轻钢龙骨 表面涂防腐涂料 2.厚度:200mm 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:15mm阻燃板基层 打孔处理（直径20mm/间距300mm），3mm吸音毡140MM厚岩棉(容重80KG/m³共200MM厚/棉板之间高温胶粘贴(玻璃布包裹) 4.防火要求:耐火极限≥1.0h 燃烧性能等级A级 5.其他:详见设计文件及图集《轻钢龙骨内(隔)墙03J502-1》。 6.含脚手架等	m2	209.16			
30	011207001001	墙面装饰板	1.部位:地震应急指挥大厅 2.面层材料品种、规格、颜色:18mm陶铝吸音板（含窗、门侧） 3.含包边、封边、收边、压条等 4.其他详见设计文件 5.含脚手架等	m2	210.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011406001002	抹灰面油漆	1.部位:维修通道 2.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.含脚手架等	m2	79.81			
32	011105004001	塑料板踢脚线	1.部位:维修通道 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料种类、规格、颜色:成品高分子踢脚线	m	30.2			
33	011105006004	金属踢脚线	1.部位:地震应急指挥大厅 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料种类、规格、颜色:木纹不锈钢踢脚线（8mm不锈钢） 4.基层材料种类、规格:9mm厚OSB阻燃板	m	76.7			
34	010809004001	石材窗台板	1.部位:地震应急指挥大厅 2.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚人造大理石窗台板 3.其他:详见设计文件	m	12.6			
35	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:铁件	t	0.17			
36	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:石膏空心砌块 2.封堵门洞 3.含脚手架等	m3	0.87			
37	011501015001	背景墙	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨隔墙 龙骨间距400mm 75系列轻钢龙骨 2.厚度:100mm 3.含包边、封边、收边、压条等 4.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:15mm阻燃板基层 5.3mm厚铝塑板饰面 6.其他:详见设计文件（含就近接入电源及控制器等） 7.含脚手架等	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011508002001	有机玻璃字	1.字体规格:20厚亚克力水晶字(甲方选样)	个	5			
		分部小计						
		过道						
39	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:既有拆除后的墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DP m5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平） 运距自行由投标单位自行考虑 3.界面剂一道 4.详见设计文件及23J9097-7- 内4C 5.含脚手架等 6.含管道间更换窗户后的修补	m2	1.76			
40	011406001004	抹灰面油漆	1.原面层乳胶漆打磨 界面剂1道 2.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.含脚手架等 5.含更换窗户后的修补	m2	79.42			
41	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料种类、规格、颜色:木纹不锈钢踢脚线（8mm不锈钢） 3.基层材料种类、规格:9mm厚OSB阻燃板	m	31.85			
42	010809004002	石材窗台板	1.窗台板材质、规格、颜色:12mm厚人造大理石窗台板 2.其他:详见设计文件	m	2.1			
		分部小计						
		控制室						
43	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:石膏空心砌块 2.封堵门洞 3.含脚手架等	m3	0.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010605002014	钢板墙	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨造型墙 2.其他:详见设计文件及图集《轻钢龙骨内(隔)墙03J502-1》。 3.窗口封堵部分 含脚手架等	m2	2.1			
45	011201001004	墙面一般抹灰	1.部位:控制室 2.墙体类型:封堵后的墙面 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚DP m5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平） 运距自行由投标单位自行考虑 4.界面剂一道 5.详见设计文件及23J909 7-7- 内4C 6.含脚手架等	m2	4.2			
46	011406001007	抹灰面油漆	1.原面层乳胶漆打磨 界面剂1道 2.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.含脚手架等 5.含更换窗户后的修补	m2	49.67			
47	011105004002	塑料板踢脚线	1.部位:技术服务室 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料种类、规格、颜色:成品高分子踢脚线	m	17			
		分部小计						
		技术服务室						
48	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:石膏空心砌块 2.封堵门洞 3.含脚手架等	m3	0.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010605002015	钢板墙	1.钢材品种、规格:轻钢龙骨隔墙 龙骨间距400mm 100系列轻钢龙骨 2.厚度:200mm 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:双层12mm厚石膏板打底，中间填充 200mm 厚 A 级岩棉，隔声量≥45dB，容重80KG/M3 隔墙均到楼板(梁)底。 4.防火要求:耐火极限≥1.0h 燃烧性能等级A级 5.其他:详见设计文件及图集《轻钢龙骨内(隔)墙03J502-1》。 6.含脚手架等	m2	46.4			
50	011406001008	抹灰面油漆	1.原面层乳胶漆打磨 界面剂1道 2.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4.含脚手架等	m2	169.01			
51	011105004003	塑料板踢脚线	1.部位:技术服务室 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料种类、规格、颜色:成品高分子踢脚线	m	62.8			
		分部小计						
		分部小计						
		天棚						
		地震应急指挥大厅						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011302001003	吊顶天棚	1.部位:维修通道 2.名称:600*600*12mm矿棉板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:矿棉吸音板面层与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定，T型次龙骨,同距300,用挂插件与主龙骨连接主龙骨,U型主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 4.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色涂料 5.其他:详见设计文件及12J502-2-B23-1 6.含脚手架等	m2	14.4			
53	011302001005	吊顶天棚	1.名称:铝合金百叶 2.其他:详见设计文件 3.含脚手架等	m2	11.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011302001006	吊顶天棚	1.部位:地震指挥大厅 2.名称:3mm白色软膜(内置LED贴片灯带、电源、保护器等) 3.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板，9.5mm厚石膏板。 5.其他:详见设计文件 6.含脚手架等	m2	72.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302001007	吊顶天棚	1.部位:地震指挥大厅 2.名称:9.5mm石膏板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 4.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 5.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色无机涂料 6.其他:详见设计文件 7.含脚手架等	m2	119.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011302001008	吊顶天棚	1.部位:地震指挥大厅 2.名称:双层9.5mm石膏板吊顶 3.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 4.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色无机涂料 5.其他:详见设计文件 6.含脚手架等	m2	52.75			
57	011406001009	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 3.含脚手架等	m2	172.05			
		分部小计						
		控制室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011302001022	吊顶天棚	1.名称:600*600*12mm矿棉板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:矿棉吸音板面层与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定，T型次龙骨,同距300,用挂插件与主龙骨连接主龙骨,U型主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色涂料 4.其他:详见设计文件及12J502-2-B23-1 5.含脚手架等	m2	15.73			
		分部小计						
		应急多功能厅						
59	011302001012	吊顶天棚	1.名称:铝合金百叶 2.其他:详见设计文件	m2	2.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011302001013	吊顶天棚	1.名称:3mm白色软膜(内置LED贴片灯带、电源、保护器等) 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板，9.5mm厚石膏板。 4.其他:详见设计文件 5.含脚手架等	m2	3.06			
61	011302001014	吊顶天棚	1.名称:1.0mm厚黑色镜面不锈钢 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 3.其他:详见设计文件 4.含脚手架等	m2	3.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001016	吊顶天棚	1.名称:双层9.5mm石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 3.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色无机涂料 4.其他:详见设计文件 5.含脚手架等	m2	71.18			
63	011406001010	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 3.含脚手架等	m2	71.18			
		分部小计						
		过道						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011302001018	吊顶天棚	1.名称:双层9.5mm石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 3.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色无机涂料 4.其他:详见设计文件 5.含脚手架等	m2	45.91			
65	011406001011	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:3mm厚耐水腻子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 3.含脚手架等	m2	45.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011302001019	吊顶天棚	1.名称:3mm白色软膜(内置LED贴片灯带、电源、保护器等) 2.龙骨材料种类、规格、中距:天花龙骨基层采用60系可上人轻钢龙骨,吊筋采用⌀8镀锌螺纹吊杆吊装在砼楼板顶,吊点距离@=800,边角或不足800的增加一条吊筋,承载主龙骨(SC60)中心距@=1200,覆面龙骨与横撑龙骨距离按300*600排布固定;龙骨之间用螺钉或用特制的夹具固定接头,平整,方格间距符合天花板材尺寸及施工规范要求,龙骨基层吊装完毕后,坚固、稳定、平整。 3.基层材料种类、规格:15厚阻燃板，9.5mm厚石膏板。 4.其他:详见设计文件 5.含脚手架等	m2	34.37			
		分部小计						
		技术服务室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011302001023	吊顶天棚	1.名称:600*600*12mm矿棉板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:矿棉吸音板面层与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定，T型次龙骨,同距300,用挂插件与主龙骨连接主龙骨,U型主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 3.面层材料品种、规格:石膏板安装时,螺钉与板边距离小于150MM;螺钉作防锈处理;钉头嵌入石膏板深度0.5-1MM,石膏板纵横缝错开。喷白色涂料 4.其他:详见设计文件及12J502-2-B23-1 5.含脚手架等	m2	75.33			
68	011302001021	吊顶天棚	1.名称:铝合金百叶 2.其他:详见设计文件 3.含脚手架等	m2	1.35			
		分部小计						
		分部小计						
		门窗						
		门窗						
69	010801001001	门	1.门代号及洞口尺寸:隔音门 GYM2122 2100X2200 2.成品隔音门 带智能锁、五金等全部配件	樘	1			
70	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门1022 1000*2200 2.带指纹锁、人脸识别、五金等全部配件	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门1621 1600*2100 2.带智能锁、五金等全部配件	樘	1			
72	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门1022 1000*2200 2.带五金等全部配件	樘	2			
73	010801001002	门	1.门代号及洞口尺寸:隐形门YXM1022 1000X2200 2.成品隐形门 带门套及五金等全部配件	樘	2			
74	010801001003	木质门	1.门代号及洞口尺寸:普通门M1022 1000X2200 2.成品套装木门 带门套及五金等全部配件	樘	2			
75	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门0621 600*2100 2.带五金等全部配件	樘	1			
76	010802003005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门1521 1500*2100 2.带智能锁、五金等全部配件	樘	1			
77	010808005001	门窗套	1.窗代号及洞口尺寸:DTM1121 1100X2100	樘	1			
78	010810004001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒 2.15mm厚阻燃板 9.5mm厚石膏板喷涂白色无机涂料	m	29.5			
79	010810004002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒 2.15mm厚阻燃板 双层9.5mm厚石膏板喷涂白色无机涂料	m	25.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1421 1400X2100 2.框、扇材质:70系列隔热铝合金型材 所有外墙窗户均为中空玻璃,附金刚网固定窗纱,纱扇16目/cm。 3.玻璃品种、厚度:双玻单腔中空玻璃窗6Low-E+12A+6 4.含五金配件等 5.其他:详见设计文件	m2	2.94			
81	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C2121 2100X2100 2.框、扇材质:70系列隔热铝合金型材 所有外墙窗户均为中空玻璃,附金刚网固定窗纱,纱扇16目/cm。 3.玻璃品种、厚度:双玻单腔中空玻璃窗6Low-E+12A+6 4.含五金配件等 5.其他:详见设计文件	m2	26.46			
82	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1921 1900X2100 2.框、扇材质:70系列隔热铝合金型材 所有外墙窗户均为中空玻璃,附金刚网固定窗纱,纱扇16目/cm。 3.玻璃品种、厚度:双玻单腔中空玻璃窗6Low-E+12A+6 4.含五金配件等 5.其他:详见设计文件	m2	3.99			
		分部小计						
		分部小计						
		分部小计						
		措施项						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	01B002	成品保护	1.施工过程中对既有建筑及装饰工程、安装工程的保护 施工单位根据现场情况自行考虑，充分报价后结算时不再调整	项	1			
84	011703001001	垂直运输	1.垂直运输，施工单位根据现场情况自行考虑，充分报价后结算时不再调整	项	1			
85	01B003	办公家具的搬离	1.既有施工区域内的办公设施的搬离等全部工作 2.需征询建设单位意见后实施	项	1			
86	01B004	开荒保洁	1.施工影响区域内的开荒保洁等全部工作	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明措施费	定额人工费*装饰人工调整系数	3.93				
2	011707002001	夜间施工费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.25				
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.63				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.79				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.27				
6	011707008001	场地清理费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.74				
7	011707009001	检验试验配合费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.53				
8	011707010001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费*装饰人工调整系数	0.23				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合　　计		40000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	40000	
合　　计			40000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：建筑改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

单位工程费用汇总表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程项目		
1.1	一、二层应急指挥大厅		
1.2	二、二层应急多功能厅（非人员密集）		
1.3	三、四层技术服务室改造工程		
1.4	四、六层新闻发布室		
1.5	五、本项目调试费用		
2	措施项目		
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目		
2.2.1	其中：安全文明措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔与现场签证		
4	税金		
投标报价合计=1+2+3+4			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、二层应急指挥大厅						
		1、照明插座改造工程						
		1.1拆除工程						
1	011612001001	配电箱拆除	1.名称:原有配电箱拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	台	5			
2	011612001002	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	2400			
3	011613001001	灯具拆除	1.拆除灯具:原有平板灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011613001002	灯具拆除	1.拆除灯具:原有圆形吸顶灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	2			
5	011613001003	灯具拆除	1.拆除灯具:原有筒灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	45			
6	011613001004	开关拆除	1.拆除灯具:原有开关拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011613001005	插座拆除	1.拆除灯具:原有插座拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。	套	8			
8	011613001006	插座拆除	1.拆除灯具:原有地面插座拆除并封堵 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。 6.地插洞口封堵与地面平行，不影响原有地面敷设	套	60			
9	011613001007	电视屏拆除	1.拆除灯具:原有电视屏拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011613001008	温控开关拆除及恢复	1.拆除灯具:原有温控开关拆除恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	套	5			
		分部小计						
		1.2新建工程						
11	030404017001	配电箱	1.名称:双电源配电柜2AT1 2.型号:详见配电系统图 3.规格:800x1650x200mm 4.安装方式:中心距地1.5m安装 5.安装位置:二层应急指挥大厅 6.含接地	台	1			
12	030412004001	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.型号:36W/6000K 3.安装形式:嵌顶安装	套	36			
13	030412004002	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.型号:15W/4000K 3.安装形式:嵌顶安装	套	21			
14	030412005001	荧光灯	1.名称:LED灯盘 2.型号:24W/6000K 3.规格:600*600mm 4.安装形式:嵌顶安装	套	7			
15	030412004003	灯带	1.名称:LED软灯带 2.型号:满足规范及设计要求 3.安装形式:嵌顶安装	m	91			
16	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
17	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404035001	插座	1.名称:安全型五孔插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	4			
19	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V，16A 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	2			
20	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	17			
21	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制	个	10			
22	030411003001	桥架	1.名称:槽式金属防火桥架 2.规格:200x100mm 3.安装方式:吊顶内安装 4.含支吊架安装、接地	m	52.2			
23	031002001001	管道支架	1.名称:桥架抗震支吊架 2.规格:200*100 3.管架形式:满足规范及设计要求	套	5			
24	030413002001	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	69.1			
25	030413002002	凿（压)槽	1.名称:地面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含地瓷砖凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	111.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030413003001	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	8			
27	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	33			
28	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	4			
29	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	148.39			
30	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	309.54			
31	030411001007	配管	1.名称:金属软管 2.规格:20 3.配置形式:沿吊顶内敷设	m	44			
32	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:沿室外原有电缆沟、建筑内原有竖向桥架敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.预估工程量，结算时工程量据实	m	200			
33	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级(kV):1KV 5.预估工程量，结算时工程量据实	m	40.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 3.安装部位:管内敷设 4.电压等级（kV):1KV 5.预估工程量，结算时工程量据实	个	4			
35	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*16mm2 3.安装部位:管内敷设 4.电压等级（kV):1KV 5.预估工程量，结算时工程量据实	个	2			
36	030411004002	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设	m	241.68			
37	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:桥架内敷设	m	419.93			
38	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:管内敷设	m	940.62			
39	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:桥架内敷设	m	800.13			
		分部小计						
		分部小计						
		2、应急照明改造工程						
		2.1拆除工程						
40	011612001003	配电箱拆除	1.名称:原有配电箱拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011612001004	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	300			
42	011613001009	灯具拆除	1.拆除灯具:原有应急灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	3			
43	011613001010	灯具拆除	1.拆除灯具:原有安全出口标志灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011613001011	灯具拆除	1.拆除灯具:原有方向指示标志灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	2			
		分部小计						
		2.2新建工程						
45	030404017002	配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 2.型号:详见配电系统图 3.规格:400x600x160mm 4.安装方式:中心距地1.5m安装 5.含接地	台	1			
46	030404022001	控制器	1.名称:应急照明控制器 2.规格:TY-C 3.安装位置:一层消防控制室内安装	台	1			
47	030412004004	装饰灯	1.名称:壁挂式应急灯 2.型号:6W，A型，DC36,带蓄电池,应急时间30min 3.安装形式:安装高度为2.8米	套	8			
48	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，A型，DC36,小型，带蓄电池,应急时间30min 3.安装形式:门口上方0.2m安装	套	5			
49	030412004006	装饰灯	1.名称:方向指示标志灯(单面右向) 2.型号:1W，A型，DC36,小型，带蓄电池,应急时间30min 3.安装形式:距地0.5m安装	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412004007	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(双面单向) 2.型号:1W，A型，DC36，小型，带蓄电池,应急时间30min 3.安装形式:顶板下0.3m吊装	套	3			
51	030412004008	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(双面单向) 2.型号:1W，A型，DC36，小型，带蓄电池,应急时间30min 3.安装形式:顶板下0.3m吊装	套	2			
52	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	19			
53	030413002003	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	12			
54	030413003002	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	8			
55	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含应急照明电源线预估工程量20m，结算时工程量据实	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含应急照明通讯线预估工程量60m，结算时工程量据实	m	177.4			
57	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设	m	236.8			
58	030411004007	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-4mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含应急照明电源线预估工程量60m，结算时工程量据实	m	60			
59	030411004009	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.应急照明通讯线预估工程量，结算时工程量据实	m	60			
		分部小计						
		分部小计						
		3、火灾报警改造工程						
		3.1拆除工程						
60	011612001005	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	474			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011613001012	声光报警器拆除	1.拆除灯具:原有声光报警器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	5			
62	011613001013	手动报警按钮拆除	1.拆除灯具:原有手动报警按钮拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	5			
63	011613001014	探测器拆除	1.拆除灯具:原有探测器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011613001015	短路隔离器拆除	1.拆除灯具:原有短路隔离器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	1			
65	011612002001	喷淋头拆除及恢复	1.名称:原有喷淋头拆除及恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	个	30			
		分部小计						
		3.2新建工程						
66	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	3			
67	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮(不带消防电话插孔) 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	11			
69	030904008001	模块(模块箱）	1.名称:短路隔离器 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	1			
70	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	17			
71	030413002004	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	7			
72	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有火灾报警系统预估工程量100m，结算时工程量据实	m	164.88			
73	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有火灾报警系统预估工程量50m，结算时工程量据实	m	99.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030411004010	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含接原有火灾报警系统预估工程量100m，结算时工程量据实	m	198.64			
75	030411004011	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-RVS-2x1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含接原有火灾报警系统预估工程量100m，结算时工程量据实	m	264.2			
		分部小计						
		分部小计						
		4、综合布线新增工程						
76	030404035003	插座	1.名称:多媒体桌面插座DH1 2.规格:包含1个安全型五孔插座，1个HDMI高清视频接口，3个网络接口 3.安装方式:主席台及前两排，距地0.8m桌面暗装 4.含桌面开孔修补	套	40			
77	030404035004	插座	1.名称:多媒体桌面插座DH2 2.规格:包含1个安全型五孔插座，1个网络接口 3.安装方式:后四排及电脑桌，距地0.8m桌面暗装 4.含桌面开孔修补	套	72			
78	030404035005	插座	1.名称:多媒体桌面插座DH3 2.规格:包含1个安全型五孔插座，1个网络接口 3.安装方式:供人脸识别会议签到机打卡一体机使用，距地0.8m桌面暗装 4.含桌面开孔修补	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411003002	桥架	1.名称:槽式金属防火桥架 2.规格:200x100mm 3.安装方式:吊顶内安装 4.含支吊架安装、接地	m	55.7			
80	031002001002	管道支架	1.名称:桥架抗震支吊架 2.规格:200*100 3.管架形式:满足规范及设计要求	套	5			
81	030413002005	凿（压)槽	1.名称:地面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含地瓷砖凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	96			
82	030413003003	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	1			
83	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	594.53			
84	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	355.83			
85	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6e 3.敷设方式:管内敷设	m	1658.86			
86	030502005002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6e 3.敷设方式:桥架内敷设	m	3747.02			
87	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试	链路	113			
		分部小计						
		5、视频接线新增工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030413002006	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	21.6			
89	030413002007	凿（压)槽	1.名称:地面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含地瓷砖凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	38.4			
90	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	352.23			
91	030502007001	高清线	1.名称:高清线 2.规格:1*HDMI 高清视频线 3.敷设方式:管内敷设	m	352.23			
92	030502007002	高清线	1.名称:高清线 2.规格:1*HDMI 高清视频线 3.敷设方式:桥架内敷设	m	820.23			
		分部小计						
		6、广播线路新增工程						
		6.1拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011613001016	挂式音箱拆除	1.拆除灯具:原有挂式音箱拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	4			
94	011613001017	吸顶式扬声器拆除	1.拆除灯具:原有吸顶式扬声器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	12			
		分部小计						
		6.2新建工程						
95	030413002008	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	5			
96	030413003004	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	130.8			
98	030502007003	广播专用线缆	1.名称:广播专用线缆 2.规格:EVJV-2x2.5 3.敷设方式:管内敷设	m	130.8			
		分部小计						
		分部小计						
		7、会议电脑设备						
99	03B001	电子席签	1.名称:电子席签 2.参数:要求可以同时显示姓名，单位等信息，可以在电脑、APP更改席签内容，网口连接等功能 3.安装方式:主席台及前两排，距地0.8m桌面暗装	个	40			
100	030501012001	交换机	1.名称:交换机 2.规格:48口	台	5			
101	080609004001	模块	1.名称:光模块 2.型号:万兆SFP-10G-SR（多模）	个	14			
102	030501012002	交换机	1.名称:24口交换机 2.其他:交换机利旧	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030507005001	人脸识别会议签到打卡一体机	1.名称:人脸识别会议签到打卡一体机 2.尺寸:平板式尺寸长341mm宽192mm高31mm，0.95KG 3.参数:操作系统:Android5.1.1 CPU：瑞芯微RK3288四核 主频:瑞芯微RK3288四核 内存:2GB DDR3 存储器16GB(TF卡槽最高可拓展至32GB)点数:多点触控 电容触摸屏：点数:多点触控 表面硬度:6H 电容触摸屏：点击寿命:单点≥100万次，屏幕尺寸:10.1英寸16:10 颜色质量:24位真彩位，分辨率:1280x800，对比度:≥800:1; 网络：支持WIFI无线网络，支持以太网有线网络(随机附带USB网络转换口)； 通讯接口：1个USB2.0高速端口:支持USBHID工作模式，免驱动，USBHID传输速率达到300KB/s，1个USB母口:用于读取U盘数据; 摄像头：200万像素单目摄像头; 身份证模块：符合公安部标准，读取身份证信息; 电源供电：12VDC/2A，外接电源独立供电，配置电源开关可控制，设备开关机; 平均无故障时间：≥10000小时; 温度:-10° C~50° C;湿度:10%~90%RH(非凝露）；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内置电池:6000mA(U2-B和U2-C不带电池)； 读卡性能：感应距离<5cm，读卡速度<1秒。 4.安装方式:立式落地款 5.含立式落地支架、主机配套电源 6.其他:包含立式落地支架、主机配套电源、设备、安装、调试、会议签到软件配置、局域网对接、操作培训、电源接线等全部费用					
104	03B002	云平台电动平移升降机	1.名称:云平台电动平移升降机 2.型号:参考JH460-CT 3.材质:冷轧钢+铝合金；输入电源：AC220V；规格：电动推动+电动升降；通讯接口：无线遥控、手动按键，中控RS232/485。 4.安装方式:隐藏大屏墙内会议终端摄像机升降器，电动推拉，电动升降，维修通道内隐藏式安装 5.其他:含柜体、固定连接件、内部走线护套、接地配件、结构改造加固、墙体开洞修补、管线布线、调试等可能发生的全部费用	台	2			
		分部小计						
		8、显示屏迁移						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	03B004	显示屏迁移	1.名称:显示屏迁移 2.尺寸:80寸显示屏，1台（利旧） 3.安装位置:甲方指定地点迁移至二层控制室 4.含大屏、墙面拆及除恢复、保护性迁移、运输、安装、调试等全部费用 5.其他:投标单位充分踏勘现场自行报价	项	1			
		分部小计						
		9、电气火灾监控系统						
106	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含原有电气火灾监控主机1#楼消防控制室引致2AT1箱电气火灾监控总线预估工程量60m，结算时工程量据实	m	60			
107	030411004013	配线	1.名称:电气配线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含原有电气火灾监控主机1#楼消防控制室引致2AT1箱电气火灾监控总线预估工程量60m，结算时工程量据实	m	60			
108	030904001002	点型探测器	1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.规格:TE1100	个	1			
109	030413003005	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	4			
		分部小计						
		分部小计						
		二、二层应急多功能厅（非人员						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		密集）						
		1、照明插座改造工程						
		4.1拆除工程量						
110	011612001006	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	300			
111	011613001018	灯具拆除	1.拆除灯具:原有平板灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	6			
112	011613001019	开关拆除	1.拆除灯具:原有开关拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011613001020	插座拆除	1.拆除灯具:原有插座拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。	套	15			
114	011613001021	温控开关拆除及恢复	1.拆除灯具:原有温控开关拆除恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	套	3			
		分部小计						
		4.2新建工程						
115	030404017003	配电箱	1.名称:配电柜2AL1 2.型号:详见配电系统图 3.规格:600x800x200mm 4.安装方式:中心距地1.5m安装 5.安装位置:二层应急多功能厅(非人员密集） 6.含接地	台	1			
116	030412004009	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.型号:36W/6000K 3.安装形式:嵌顶安装	套	9			
117	030412004010	灯带	1.名称:LED软灯带 2.安装形式:嵌顶安装	m	31			
118	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030404035006	插座	1.名称:三联联排插座 2.规格:包含个安全型孔插座，共15孔220V 3.安装方式:距地0.3m，原位更换插座，线缆不换	个	2			
120	030404035007	插座	1.名称:安全型5孔插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地0.3m，原位更换插座，线缆不换	个	2			
121	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	4			
122	030411006006	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制	个	16			
123	030413002009	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	1			
124	030413002010	凿（压)槽	1.名称:地面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含木地板揭开凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	18.3			
125	030413003006	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	1			
126	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	24.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	51.08			
128	030411004014	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设	m	165.54			
129	030411004015	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:管内敷设	m	77.1			
		分部小计						
		分部小计						
		2、火灾报警改造工程						
		2.1拆除工程						
130	011612001007	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	61			
131	011613001022	声光报警器拆除	1.拆除灯具:原有声光报警器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011613001023	手动报警按钮拆除	1.拆除灯具:原有手动报警按钮拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	3			
133	011613001024	探测器拆除	1.拆除灯具:原有探测器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	3			
134	011612002002	喷淋头拆除及恢复	1.名称:原有喷淋头拆除及恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	个	6			
		分部小计						
		2.2新建工程						
135	030904001003	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	3			
137	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有火灾报警系统预估工程量50m，结算时工程量据实	m	61			
138	030411004016	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-RVS-2x1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含接原有火灾报警系统预估工程量50m，结算时工程量据实	m	61			
		分部小计						
		分部小计						
		3、综合布线新增工程						
139	030413002011	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价 6.综合布线与视频接线共用	m	42			
140	030413002012	凿（压)槽	1.名称:地面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含木地板揭开凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价 6.综合布线与视频接线共用	m	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030413003007	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	25			
142	030404035008	插座	1.名称:多媒体桌面插座DH1 2.规格:包含1个安全型五孔插座，1个HDMI高清视频接口，3个网络接口 3.安装方式:会议桌桌面暗装/墙面0.3m暗装 4.含桌面开孔修补	套	6			
143	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	241.6			
144	030502005003	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6e 3.敷设方式:管内穿线	m	724.8			
145	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试	链路	6			
		分部小计						
		4、视频接线新增工程						
146	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	241.6			
147	030502007004	高清线	1.名称:高清线 2.规格:1*HDMI 高清视频线 3.敷设方式:管内敷设	m	241.6			
		分部小计						
		5、广播线路新增工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030413002013	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	5			
149	030411001023	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	42.6			
150	030502007005	广播专用线缆	1.名称:广播专用线缆 2.规格:EVJV-2x2.5 3.敷设方式:管内敷设	m	42.6			
		分部小计						
		6、显示屏迁移						
151	03B005	显示屏迁移	1.名称:显示屏迁移 2.尺寸:65寸显示屏，2台（利旧） 3.安装位置:从建设单位指定地点至应急多功能厅 4.含大屏、保护性迁移、运输、安装、调试等全部费用 5.其他:投标单位充分踏勘现场自行报价	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		三、四层技术服务室改造工程						
		1、照明插座改造工程						
		1.1拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011612001008	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	163			
153	011613001025	灯具拆除	1.拆除灯具:原有平板灯拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	6			
154	011613001026	开关拆除	1.拆除灯具:原有开关拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.堆放至建设单位指点地点 5.其他:垃圾外运及建筑垃圾处理费用已在装修工程中综合考虑，安装工程不再单列。	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011613001027	温控开关拆除及恢复	1.拆除灯具:原有温控开关拆除恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	套	2			
		分部小计						
		1.2新建工程						
156	030412005002	荧光灯	1.名称:LED灯盘 2.型号:24W/6000K 3.规格:600*600mm 4.安装形式:嵌顶安装	套	9			
157	030404034004	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装	个	3			
158	030404035009	插座	1.名称:安全型五孔插座 2.规格:220V，10A 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	24			
159	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	9			
160	030411006009	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:钢制	个	27			
161	030413002014	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	28.5			
162	030413003008	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	52.45			
164	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	106.08			
165	030411004017	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:管内敷设	m	162.75			
166	030411004018	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:管内敷设	m	334.44			
		分部小计						
		分部小计						
		2、火灾报警改造工程						
		2.1拆除工程						
167	011612001009	管道拆除	1.名称:原有管内配线拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	m	61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	011613001028	感烟火灾探测器拆除	1.拆除灯具:原有探测器拆除 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。 4.拆除物件全部移交建设单位，结算时应提供参与方确认的移交清单 5.堆放至建设单位指点地点	套	3			
169	011612002003	喷淋头拆除及恢复	1.名称:原有喷淋头拆除及恢复（利旧） 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.要求:在拆除过程中必须保护已有的环境和设施，若有损坏，须原样修复,并承担其费用。	个	3			
		分部小计						
		2.2新建工程						
170	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:与现场设备型号一致 3.设备应与原有火灾报警系统兼容 4.投标单位充分踏勘现场自行报价	个	3			
171	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	3			
172	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有火灾报警系统预估工程量50m，结算时工程量据实	m	61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030411004019	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZNB1-RVS-2x1.5mm2 3.配线部位:管内敷设 4.含接原有火灾报警系统预估工程量50m，结算时工程量据实	m	61			
		分部小计						
		分部小计						
		3、综合布线新增工程						
		3.2新建工程						
174	030502003001	弱电光交接箱	1.名称:弱电光交接箱 2.规格:配16口交换机 3.安装方式:距地0.5m安装	台	1			
175	030502012001	信息插座	1.名称:网络信息双口插座 2.规格:六类匹配 3.安装方式:距地0.3m安装	个	12			
176	030413002015	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格: ≤75 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价 6.综合布线与视频接线共用	m	84.6			
177	030413003009	打洞（孔）	1.名称:打孔并对孔洞缝隙封堵防水， 2.规格:具体尺寸投标单位充分踏勘现场根据现场实际情况确定，综合考虑报价	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有楼层弱电箱预估工程量80m，结算时工程量据实	m	250.05			
179	030502005004	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6e 3.敷设方式:管内穿线	m	340.1			
180	030502007006	光缆	1.名称:接自原有楼层弱电箱光纤 2.规格:4芯多模光纤 3.敷设方式:管内敷设 4.含接原有楼层弱电箱预估工程量80m，结算时工程量据实	m	80			
		分部小计						
		分部小计						
		4、显示屏迁移						
181	03B006	显示屏迁移	1.名称:LDE显示屏迁移 2.尺寸:LDE显示屏3*2m（利旧） 3.安装位置:四层大屏幕迁移至应急多功能厅 4.含大屏、机柜（大屏控制器、小鱼会议联终端、功率放大器、视频会议终端等）、三脚架设备2套、保护性迁移、运输、安装、调试等全部费用 5.其他:投标单位充分踏勘现场自行报价	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		四、六层新闻发布室						
		1、插座电源新增工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030413002016	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价	m	6.6			
183	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	14.1			
184	030411004020	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:管内敷设	m	42.3			
		分部小计						
		2、综合布线新增工程						
185	030502003002	弱电光交接箱	1.名称:弱电光交接箱 2.规格:配16口交换机 3.安装方式:距地0.5m安装	台	1			
186	030404035010	插座	1.名称:多媒体桌面插座DH1 2.规格:包含1个安全型五孔插座，1个HDMI高清视频接口，3个网络接口 3.安装方式:主席台及前两排，距地0.8m桌面暗装 4.含桌面开孔修补	套	2			
187	030413002017	凿（压)槽	1.名称:墙面凿（压)槽 2.规格:规格及现场情况由投标人自行踏勘现场 3.填充(恢复)方式:C20细石混凝土填补 4.其他:含凿槽、固定、清理渣土、填补等全部工序 5.投标单位充分踏勘现场，综合考虑报价 6.综合布线与视频接线共用	m	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷	m	6.4			
189	030411001030	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、顶、吊顶内暗敷 4.含接原有楼层弱电箱预估工程量80m，结算时工程量据实	m	80			
190	030502005005	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6e 3.敷设方式:管内穿线	m	19.2			
191	030502007007	光缆	1.名称:接自原有楼层弱电箱光纤 2.规格:4芯多模光纤 3.敷设方式:管内敷设 4.含接原有楼层弱电箱预估工程量80m，结算时工程量据实	m	80			
		分部小计						
		3、显示屏迁移						
192	03B007	显示屏迁移	1.名称:显示屏迁移 2.尺寸:65寸显示屏，2台（利旧） 3.安装位置:指定地方屏幕迁移至新闻发布室 4.含大屏、保护性迁移、运输、安装、调试等全部费用 5.其他:投标单位充分踏勘现场自行报价	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		五、本项目调试费用						
193	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV	系统	1			
194	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
195	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明措施费	定额人工费	4.3				
2	031302002001	夜间施工费	定额人工费	0.17				
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费	0.43				
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费	0.55				
5	031302006001	已完工程及设备保护费	定额人工费	0.22				
6	031302008001	场地清理费	定额人工费	0.52				
7	031302009001	检验试验配合费	定额人工费	0.34				
8	031302010001	工程定位复测、工程点交费	定额人工费	0.16				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	40000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合　　计		40000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	40000	
合　　计			40000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气改造工程　　标段：宁夏回族自治区地震局应急指挥大厅升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5