

三、投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	服务名称	服务内容	单价	数量	总价 (元)	服务期
1	大尺寸图文科普牌制作及安装	主体材料：底板采用 2.0mm 厚铝板为基材，内容喷绘，覆膜；立柱采用 110mm 铝管，壁厚 2.0mm，总高度 2.5m（含埋地部分 50cm），配套 8 组 M22 不锈钢高强度连接件（螺栓、螺母），骨架为 30mmx20mm 铝管，壁厚 2mm，与铝板之间做好焊接处理。 辅助材料：基础采用 C25 商品混凝土，500*500*500mm。搭配少量 HRB335 螺纹钢（直径 12mm）；选用环氧富锌防锈漆、防水密封胶，所有材料均符合环保标准，无有害挥发物，适配保护区生态环境。 材料运输与存储：采用小型货车运输，避开生态敏感路段与植被覆盖区，材料进场后按点位分类堆放（每 5 个点位为一组），堆置于作业区域外平整处，铺设彩条布防止污染土壤，做好防雨、防潮措施，避免钢材锈蚀、牌面损坏。	5220	20	104400	合同签订后 120 天内完工
2	小尺寸（1.0m*0.8m）图文科普牌制作及安装	主体材料：牌面采用 2.0mm 铝板为基材（规格 100cm×80cm，长×高），表面做喷涂处理（抗紫外线、耐风雨侵蚀，颜色选用醒目橙红色+白色文字），搭配三级反光膜（夜间科普效果达标）；附框采用 20mmx20mm 铝管，壁厚 3mm，配套 4 组 M22 不锈钢高强度连接件（螺栓、螺母），做好防锈处理。 材料运输与存储：采用小型货车运输，避开生态敏感路段与植被覆盖区，材料进场后按点位分类堆放（每 5 个点位为一组），堆置于作业区域外平整处，铺设彩条布防止污染土壤，做好防雨、防潮措施，避免钢材锈蚀、牌面损坏。 旧牌拆除与新牌安装 组织专业团队，开展旧牌拆除与新牌安装工作，严格按照施工规范，避免破坏保护区生态环境与游览设施，具体流程如下： 1) 旧牌拆除：按照科普牌排查台账，	1480	130	192400	

		逐一拆除已风化的旧科普牌,拆除过程中,小心操作,避免损坏周边植被、岩石等生态环境;拆除后旧牌统一收集、分类处理,杜绝环境污染。 2) 新牌安装:立柱安装:基础混凝土强度达到设计标准的 70%后,安装立柱,将立柱预埋端插入混凝土基础,调整立柱垂直度(用水准仪校准,垂直度误差 $\leq 2\%$),临时固定后,在基础与立柱衔接处填充防水密封胶,防止雨水渗入腐蚀立柱;牌面固定:采用不锈钢螺栓将牌面固定在立柱预设连接件上,安装高度距地面 2m,确保牌面水平、牢固,无晃动;安装完成后,检查连接件紧固性,对裸露螺栓做好防锈处理(补刷防锈漆)。				
3						
...						
	合计				296800	

备注:如果单价与总价不符时,以单价为准,并修改总价。

供应商名称: 西吉县硕达广告装饰有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权的代理人: 张军 (签字)

2026 年 09 月 10 日